

Dachsanierung Mehrfamilienhäuser

Hilterfingen



6/2026

Bauherrschaft

STWEG Hünibachstrasse 42, Hilterfingen

Bauleitung

Baumanagement Thun AG, Thun

Projektleitung Boss Holzbau AG

Martin Kneubühl

Kosten und Termine

- Auftragsvolumen: CHF 710'000.–
- Ausführung: 2025

Ausgeführte Arbeiten

- Holzbau: Dachsanierung als Aufdachlösung auf bestehender Konstruktion
- Spenglerei: Ausführung aller Einfassungen inkl. neuer Kastenrinnen

Im Rahmen dieser Dachsanierung durften wir eine umfassende energetische Erneuerung inklusive Spenglerarbeiten realisieren. Ziel des Projekts war es, das Dach zu optimieren und gleichzeitig eine nachhaltige Energiegewinnung zu integrieren.

Die Dachsanierung wurde als Aufdachlösung ausgeführt. Dadurch konnten die Gebäude während der gesamten Bauphase bewohnt bleiben, da sämtliche Arbeiten ausschliesslich von oben und ohne Eingriffe in den Innenraum erfolgten.

Die neue Dacheindeckung besteht vollflächig aus Photovoltaik-Modulen, welche sowohl die Funktion der Dacheindeckung als auch der Energiegewinnung übernehmen. So entstand eine moderne und optisch harmonische Lösung.

Photovoltaikanlage in Zusammenarbeit mit

