

Sanierung Saunahaus

Merligen am Thunersee



2/2023 © Hotel Beatus



Das freistehende Häuschen mit finnischer Sauna ist Bestandteil des Wellness- und Spa-Bereichs im Hotel Beatus und wurde von Grund auf saniert.

Die Innenverkleidungen wurden erneuert und die neuen grösseren Fenster geben den Blick auf den Thunersee sowie das umliegende Bergpanorama frei. Der dazu nötige Fassadendurchstich erforderte statische Massnahmen. Das Profil für das neue Täfer wurde eigens für diesen Auftrag entwickelt und hergestellt. Die Arbeiten erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem technischen Dienst des Hotels, so dass die Umsetzung innerhalb sehr kurzer Zeit erfolgen konnte.

Das verwendete Arvenholz hat eine positive Wirkung auf die Gesundheit und verströmt einen heimeligen Duft.

Bauherrschaft

HLS Hotels & Spa AG, Merligen

Projektleitung Boss Holzbau AG

Jürg Graf

Kosten und Termine

- Auftragsvolumen: ca. CHF 25'000.–
- Ausführung: Dezember 2022

Ausgeführte Arbeiten

- Fassadendurchstich mit Fensterfutter
- Demontage altes Täfer und beschädigte Dampfsperre, Einbau neues Täfer und neue Dampfsperre
- Montage Balkenverkleidungen
- Einbau neues Türfutter

Besonderes

- Beschaffung von 4 Meter langer Arve
- Ausführung innerhalb einer Woche während laufendem Hotelbetrieb